

Stookplaatsrenovatie KULAK gebouw A en gebouw C

Ingenium heeft in opdracht van KULAK de renovatie van de stookplaatsen in gebouw A en gebouw C begeleid van voorstel tot uitvoering. Als onderdeel van de studie werd een haalbaarheidsstudie, voorontwerp en ontwerp opgemaakt en werd de uitvoering opgevolgd.

Voor gebouw C werden bij de renovatie twee gasgestookte atmosferische ketels voorzien : condenserende ketel van 950 kW en een hoogrendementsketel van 950 kW.

Voor gebouw A werden bij de renovatie twee aangeblazen branders en bijhorende ketels vernieuwd: een condenserende ketel van 1100 kW en een hoogrendementsketel van 850 kW.



Referentie: 0235-001

Opdrachtgever

KULAK

Ontwerper / Architect

/

Locatie

Kortrijk

Budget technieken

Gebouw A: 491.000 EUR (excl. btw) Gebouw C: 207.000 EUR (excl. btw)

Oppervlakte

/

Periode

1998-2004

Sectoren

Scholen

Diensten

Ontwerp technische installaties