ingenium

bringing buildings to life, for life

Camerabewakingsnetwerk

De stad Lier wenste camerabewaking en opslag van beelden in te voeren ter observatie van het uitgaansleven in een aantal straten waaronder het Zimmerplein. Ingenium tekende voor het voorontwerp de opmaak van een aanbestedingsdossier voor 8 camera's. Er werd gebruik gemaakt van een glasvezelnetwerk en draadloze verbindingen.

De bedoeling was om een aantal probleempunten in de stad te bewaken met opslag van beelden. Reconstructie achteraf is hierdoor mogelijk.
In eerste instantie werden de beelden via een straalverbinding van het Belfort naar het politiekantoor in Dungelhoeff getransporteerd. Na aanleg van een glasvezelnetwerk in de stad, werd het cameranetwerk hierop geplaatst. Het systeem is voorzien om in de toekomst sterk uitgebreid te worden. De afdeling Monumenten en Landschappen werd geraadpleegd om de straalverbindingen zo onzichtbaar mogelijk op te stellen.

Referentie: 00000 0618

Opdrachtgever

Stad Lier

Ontwerper / Architect

/

Locatie

Lier

Budget technieken

ca. 240.000 EUR (excl. btw)

Oppervlakte

/

Periode

2007-2008

Diensten

NEN2767 audit en conditiestaatmetingen

BRUGGEGENTLEUVENANTWERPEN | INFO@INGENIUM.BE | WWW.INGENIUM.BE