

Haalbaarheidsstudie en renovatie stookplaats PTI

Bij de renovatie werd de nodige aandacht geschonken aan het conformiseren van de stookplaats met de normering. Ook de warmteinstallaties van het PTI en het PIH werden hydraulisch gescheiden en dit zonder de goede werking van de WKK-installatie in het PTI te belemmeren: hiervoor maakte men ondermeer gebruik van twee grote buffervaten in de stookplaats.

De verwarmingsinstallatie van het PTI kreeg een nieuwe regeling en een modern gebouwbeheersysteem. Tijdens de werken leverde een mobiele stookinstallatie van 2MW de benodigde warmte, zodat de normale onderwijsactiviteiten geen hinder ondervonden van de werkzaamheden aan de stookplaats.



Referentie: 0527-001

Opdrachtgever

Provincie West-Vlaanderen

Ontwerper / Architect

/

Locatie

Kortrijk

Oppervlakte

/

Periode

2007-2009

Sectoren

Scholen

Diensten

Ontwerp technische installaties