

Administratief Centrum Meise - HVAC-installatie

De koeling en verwarming van het gebouw worden herbekeken.

De huidige VRF-installatie van het administratief centrum te Meise werkt niet meer naar behoren. Deze veroorzaakt tochtklachten en is zeer onderhoudsintensief. Daarom wordt de koeling en verwarming van het gebouw herbekeken. Verschillende scenario's worden uitgewerkt (o.a. het voorzien van een nieuw VRF-systeem ; het voorzien van klimaatplafonds in combinatie met een warmtepomp ; ...) en vergeleken met behulp van een Total Cost of Ownership methode. Van het gekozen concept wordt een aanbestedingsdossier opgemaakt.

Referentie: 21034.001

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Meise

Locatie

Meise

Budget technieken

€ 1.858.900,00 excl. btw

Oppervlakte

3.125 m²

Periode

Studie:

05/2021 - 03/2022

Sectoren

Kantoren
Overheid

Diensten

Haalbaarheidsstudies en
energieplannen
Ontwerp technische
installaties