

Datacenter Leuven

In het kader van het BCM programma voorziet de KULeuven in 2 datacenters. Met name, Leuven en Heverlee. Ingenium voerde de studie en het ontwerp uit voor datacenter Leuven, dat in een bestaand gebouw wordt ondergebracht. Qua koeling wordt een hot aisle containment zonder verhoogde vloer toegepast. De coördinatie tussen serverracks, IT racks, busbar, koelleidingen, verlichting en gasblussing binnen een lokaal met beperkte hoogte, vormde hier de eigenlijke uitdaging.



Referentie: 0950-001

Opdrachtgever

KULeuven

Ontwerper / Architect

KULeuven

Locatie

Leuven

Budget technieken

700.000 EUR (excl. btw)

Oppervlakte

200 m²

Periode

2009-2011

Sectoren

[Datacenter](#)

Diensten

[NEN2767 audit &
condition check](#)